ใบประมาณการปริมาณงานและราคา

ประเภทงาน ก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 ม.ยาว 40 ม.หนา 0.10 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.ติดตั้งพื้นยางพาราเคลือบพียู หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ปร.4 หน้า 1/1

ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการที่ อบต. กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสนามกีฬา หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/หน่วย	รวมวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
1	งานเกรดปรับพื้นที่บดอัดแน่นพื้นเดิม	800.00	ตร.ม.	-	-	9.00	7,200.00	7,200.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	40.00	ลบ.ม.	196.27	7,850.80	99.00	3,960.00	11,810.80	
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ หนา 0.10 ม. (240ksc)	80.00	ลบ.ม.	1,950.00	156,000.00	391.00	31,280.00	187,280.00	
4	งานเหล็ก Wire Mesh 4 มม. # 0.20 ม.	800.00	ตร.ม.	22.00	17,600.00	5.00	4,000.00	21,600.00	
5	งานขัดหยาบผิวพื้น	800.00	ตร.ม.	-	-	30.00	24,000.00	24,000.00	
6	งานทำชั้นกันความชื้น	800.00	ตร.ม.	100	80,000.00	20.00	16,000.00	96,000.00	
7	ไม้แบบไม้เคร่า 80%	9.60	ลบ.ฟ.	350.00	3,360.00	-	-	3,360.00	
8	ค่าแรงงานไม้แบบ 100%	12.00	ลบ.ฟ.	-	-	133.00	1,596.00	1,596.00	
9	แผ่นพลาสติกใสรองพื้น ความกว้าง 1.20 ม.	800.00	ตร.ม.	25.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	หนาไม่น้อยกว่า 0.07 มม.								
10	งานติดตั้งพื้นยางพาราเคลือบพียู	800.00	ตร.ม.	1,235.00	988,000.00	158.00	126,400.00	1,114,400.00	
	หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.พร้อมตีเส้นสนามฟุตซอล								
11	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
	รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน				**1,272,810.80**		**214,436.00**	**1,487,246.80**	
	ครุภัณฑ์								
1	เสาประตูฟุตซอลพร้อมตาข่าย (2ประตู)	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00		-	18,000.00	