

ส่วนราชการ

: องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

แบบ ปร.๔

ประมาณราคา

: โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

: หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมฝังท่อ คสล. ขนาด Ø ๑.๐๐ ม. จำนวน ๔๘ ท่อน

: ตามแบบรูปและรายละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

: ซอยบ้านหนองจอก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองจอก ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ราคามันนี่เชล ๒๕.๐๐ - ๒๕.๙๙ บาท/ลิตร

ประมาณราคาโดย

นายพิชญ์ พูลสวัสดิ์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
๑	งานถนนคอนกรีต ขนาด ๕.๐๐ เมตร								
๑	ปรับเกรดทางเดิม	๓,๐๐๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑.๖๔	๔,๙๒๐.๐๐	๔,๙๒๐.๐๐	
๒	คูกรังปรับพื้นที่ทาง (บดอัด)	๓๕๐.๐๐	ลบ.ม.	๑๒๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๕๑.๓๔	๑๗,๙๖๙.๐๐	๕๙,๙๖๙.๐๐	๐.๑๐ ม.
๓	คูกรังปรับไหล่ทาง (ปรับเกรีย) ๐.๕๐	๔๕.๐๐	ลบ.ม.	๑๒๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๒๙.๙๕	๑,๓๔๗.๗๕	๖,๗๔๗.๗๕	๐.๑๕ ม.
๒	งานทรายหยาบรองพื้น	๑๕๐.๐๐	ลบ.ม.	๑๘๖.๙๒	๒๘,๐๓๘.๐๐	๙๙.๐๐	๑๔,๘๕๐.๐๐	๔๒,๘๘๘.๐๐	๐.๐๕ ม.
๓	เหล็กเสริม RB ๑๕ มม	๑.๖๖๔	ตัน	๑๙,๐๓๔.๕๘	๓๑,๖๗๓.๕๔	๓,๔๐๑.๐๐	๕,๖๕๙.๒๖	๓๗,๓๓๒.๘๐	
๔	เหล็กตะแกรง ๔ มม. (wiremesh) @ ๐.๒๐	๓,๐๐๐.๐๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๕.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	
๕	ไม้แบบ	๖๕.๐๐	ลบ.ฟ.	๕๖๐.๗๕	๓๖,๔๔๘.๗๕	-	-	๓๖,๔๔๘.๗๕	๓๐%
๖	ค่าติดตั้งไม้แบบ	๑,๒๐๐.๐๐	เมตร	-	-	๒๐.๖๐	๒๔,๗๒๐.๐๐	๒๔,๗๒๐.๐๐	๒ ตัน
๗	คอนกรีต ๒๔๐	๔๕๐.๐๐	ลบ.ม.	๑,๙๕๐.๐๐	๘๗๗,๕๐๐.๐๐	-	-	๘๗๗,๕๐๐.๐๐	
๘	ค่าแรงปูผิวคอนกรีต	๓,๐๐๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๑.๗๘	๓๕,๓๔๐.๐๐	๓๕,๓๔๐.๐๐	
๙	หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	๑,๒๐๐.๐๐	เมตร	๖.๒๕	๗,๕๐๐.๐๐	๑๒.๙๘	๑๕,๕๗๖.๐๐	๒๓,๐๗๖.๐๐	
๑๐	ลาวผูกเหล็ก	๔๙.๐๐	กก.	๒๗.๑๑	๑,๓๒๘.๓๙	-	-	๑,๓๒๘.๓๙	๓๐ กก./ตัน
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>									
									๑,๒๕๕,๒๗๐.๖๙

ส่วนราชการ

: องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

แบบ ปร.๔

ประมาณราคา

: โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

: หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมฝังท่อ คสล. ขนาด Ø ๑.๐๐ ม. จำนวน ๔๘ ท่อน

: ตามแบบรูปและรายละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

: ซอยบ้านหนองจอก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองจอก ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

: นายพิชญ์ พูลสวัสดิ์

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ราคามัมนิตีเซล ๒๕.๐๐ - ๒๕.๙๙ บาท/ลิตร

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
๑	งานวางท่อ คสล.	๔๒.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๑๒๕.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	
๒	งานดินซุด ท่อ คสล. ขนาด Ø ๑.๐๐ ม.	๔๘.๐๐	ท่อน	๒,๒๗๑.๐๓	๑๐๙,๐๐๙.๔๔	๓๐๐.๐๐	๑๔,๔๐๐.๐๐	๑๒๓,๔๐๙.๔๔	
๓	คอนกรีต ๑:๓:๕	๒.๔๐	๑,๒๗๐.๘๓	๓,๐๔๙.๙๙	๓๐๖.๐๐	๗๓๔.๔๐	๓,๗๘๔.๓๙	๐.๐๕ ม.	
๔	ทรายหยาบรองพื้น	๒.๔๐	ลบ.ม.	๑๘๖.๙๒	๔๔๘๖.๖๑	๙๙.๐๐	๒๓๗.๖๐	๖๘๖.๒๑	๐.๐๕ ม.
๑	งานบ้านโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑.๐๐	ป้าย	-	-	-	-	-	
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>									
									๑๓๓,๑๓๐.๐๔